第 108 号：关于加快汲河治理工程建设进一步提高防洪除涝能力的建议

（市六届人大四次会议）

关于加快汲河治理工程建设进一步提高防洪除涝能力的建议

第 108 号（农业与农村类 31 号）

叶集代表团：夏波代表

案由:

汲河发源于皖西金寨县大别山北麓，北流经霍邱县、六安叶集区和裕安区入城东湖，再由城东湖出流入淮河，全长 179.4km，流域面积 2170km²。汲河有两大源流，即西汲河和东汲河。西汲河为汲河主源，全长 102km，流域面积 864km²，源出三仙山，源流称沙湾溪，叶集境内长约 39.1km。历史上西汲河姚李、洪集段是经常遭受洪涝灾害的地方，每年都是叶集区防洪重点堤段，经常出现险情，特别是洪集镇段，几乎每年都要遭受内涝。2020 年 7 月，汲河流域发生强降雨，造成汲河圩堤漫溢，沿河多个乡镇被淹，造成巨大经济损失。2024 年再次发生洪涝灾害。叶集区段主要成灾原因：一是叶集区属亚热带季风性气候，雨量丰沛，姚李镇双红村，洪集镇会馆村、东岳村、桥集村地处西汲河右岸洼地，地势较低，洪水汇流较快；二是区域内头道河、二道河、油坊河等洪水全部汇入西汲河叶

集段，加之上游金寨县白塔畈山洪也汇流入西汲河，极易造成西汲河叶集段短时间洪水暴涨；三是泄洪流量和河道行洪流量不匹配。灌口集泄水闸下泄流量达265m³/s，姚李镇漫流河河道过水能力只有80-90m³/s，“小马拉大车”造成河道内洪水漫出，导致受淹成灾；四是区域内河道窄缓，排泄能力不足，加之沿岸道路桥涵、树木侵占河道，导致河道淤塞严重，卡口较多，排水不畅；五是洪集镇西汲河和油坊河下游段防洪圈堤未封闭，西汲河、头道河、二道河、油坊河洪水全部交汇于洪集镇会馆村，受霍邱县城东湖水位顶托，洪水居高不下，加之下游段无堤防，无抽排设施，是造成洪集镇会馆村、东岳村、桥集村受灾更加严重的主要原因。为补齐汲河流域防洪短板，加快汲河治理迫在眉睫。

案据:

2021年市水利局通过招标，确定由安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司承担汲河防洪除涝规划编制工作。2022年8月完成《汲河流域水利综合规划》，2023年11月6日六安市人民政府以六政办秘〔2023〕95号文同意该规划。规划主要对西汲河河道进行清淤、清障，对部分卡口河段进行疏浚拓宽、切滩，使河道能够通畅行洪，提高河道泄流能力。对头道河进行水系调整，实现高水高排，自中游陈家楼处新开河道将头道河直接截入西汲河，不进入下游低洼圩区，沿新开河道两岸新建堤防，分别向下游封闭至西汲河现状堤防，向上游封闭至高

地，在西汲河左岸形成以头道河新开河道为界的两片堤防保护区，防洪标准均采用20年一遇，为保障叶集境内西汲河干流洪集、姚李镇洼地群众的防洪安全，规划对位于该区域内的叶集区洪集镇会馆村、东岳村，姚李镇双红村实施居民迁建，搬迁至区外安全区，确保群众防洪安全。同时，兼顾支流漫流河、头道河、二道河、油坊河河道整治。此规划切合实际，可行性高。

建议:

1. 西汲河属跨县（区）河流，水系复杂，需通盘考虑，统一规划，综合整治，主要是提高防洪标准和排涝标准。建议防洪标准提高至50年一遇规划，排涝标准按20一遇规划。从规划设计单位了解，因水利项目报批程序多、进度慢，该项目“十四五”期间可能难以实施，为尽快消除西汲河沿线村庄、农田频繁受淹，保证群众生命安全和减少财产损失，使群众早日实现安居乐业，建议上级主管部门加快报批及协调力度，使工程能够越早实施越好。

2. 我区漫流河、头道河、二道河、油坊河来水均汇入西汲河，4条河流均无堤防，防洪标准低，建议列入规划之中。

3. 姚李镇、洪集镇漫流河和西汲河沿岸易涝区域，高程均在25.5m以下。建议将叶集区姚李镇、洪集镇漫流河和西汲河沿岸易涝区域整体列入洼地治理项目，该区域内搬迁的群众享受相应移民政策。同时提高区域内基础设施能力，加大农业产

业发展扶持力度。

4. 西汲河治理工程资金投入大，地方财力有限，建议将西汲河治理工程列入国家水利规划重点实施项目，尽量多争取中央和省级财政资金支持，减少地方财政压力。