第102号：关于对汲河固镇镇段进行综合治理的建议

（市六届人大四次会议）

关于对汲河固镇镇段进行综合治理的建议

第102号（农业与农村类25号）

裕安代表团：徐中宝代表

案由：

裕安区固镇镇位于六安市裕安区西北部，西北部分别与霍邱县曹庙、夏店、花园3乡镇接壤,东濒汲东干渠，与单王乡相望,南临丁集镇、罗集乡,全镇总面积89平方公里，辖15个村（社区），人口4.5万，耕地8.6万亩，整体呈西高东低中间洼,大部分是城东湖行蓄洪区,汲河穿境自过,境内长度约19.86千米（包含东西汲河）。20世纪80、90年代至今进行了多次治理，防洪工程体系初步形成，但由于历次治理主要为局部治理，缺乏系统治理且近年来汲河流域洪涝灾害频繁发生，汲河防洪排涝体系出现诸多薄弱环节。

案据：

1、河道泄洪能力不足。汲河及东西汲河河道未经系统治理，河道迂回曲折，河道淤积严重，滩地树木繁茂阻水，河道滩槽泄流能力不足。2、圩口堤防存在严重隐患。堤身单薄，部分堤段堤顶高程偏低，防御洪水能力不足，汲河两岸部分堤防在近

期汛期中出现渗流、管涌、岸坡崩塌等险情。以上薄弱环节汛期时严重威胁行蓄洪区内群众生命财产安全，为切实保障流域内群众防洪安全的迫切需要，全面提升防范洪涝灾害水平，亟需对汲河固镇镇段进行综合治理。

方案：

加大汲河固镇镇段综合治理力度，主要用于支持加高加固薄弱、损毁坝体；对河道进行清淤疏浚；对堤顶防汛道路进行提升改造以及实施护坡护岸工程，从而完善固镇镇境内汲河防洪工程体系，全面提升防御洪涝灾害水平，实现水利高质量发展。